

PRETENDENTA JAUTĀJUMS	PASŪTĪTĀJA SKAIDROJUMS			
Lūdzam sniegt detalizētāku skaidrojumu pozīcijai "Ūdens sildāmā ar šķeldu kurināmā katla, ar Goižvska priekškurtuvi, N=1MW rekonstrukcija" - komplekts 1 .	Darbu apjomi Ūdens sildāmā ar šķeldu kurināmā katla, ar Goižvska priekškurtuvi, N=1MW rekonstrukcija Zilākalna pagasta katlu māja – 1 komplekts.			
	Nr.p.k.	Materiāli, darba apraksts	Mērv.	Daudz.
	1.	Ārds L640mm (nestandarta)	Gab.	60
	2.	Ārda balsta sija L- 1400	gab	4
	3.	Ugunsdrošie šamota ķieģeļi ŠA-6	gab	3500
	4.	Ugunsdrošie šamota ķieģeļi ŠA-9	gab	62
	5.	Ugunsdrošie šamota ķieģeļi ŠA-22	gab	66
	6.	Ugunsdrošie šamota ķieģeļi ŠA-44	gab	40
	7.	Ugunsdrošie šamota ķieģeļi ŠA-35	gab	146
	8.	Ugunsdrošie šamota ķieģeļi ŠA- 97	gab	12
	9.	Sarkanie krāsns ķieģeļi (Ceplis)	gab	170
	10.	Šamota pulveris	kg	840
	11.	Cements	kg	20
	12.	Ugunsdrošie māli	kg	440
	13.	Akmens vates paklājs	m ²	32
	14.	Akmens vates plāksnes NT 900	m ²	30
	15.	Keramiskas šķiedru sloksnes	1m.	84
	16.	Transportieris šķeldas padevi	gab	1
	Darbs			
1.	Katla pārbūve ar visiem palīgdarbiem			
2.	Kurtuves ķieģeļu mūrējums			
3.	Siltumizolācija starp ķieģeļu un metāla apšuvumu			

	4.	Ārējās siltumizolācijas apšuve		
	5.	Transportiera uzstādīšana		