

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi, izmaksu aprēķins.

Objekts:	Asfalta dilumkārtas nomaiņa valsts reģionālā autoceļa P21 Rūjiena-Mazsalaca tranzīta ielas posmam Rūjienā (Virķēnu šoseja)				
Adrese:	Rūjiena, Valmieras novads				
izmaksu pozīcijas	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	kopejas izmaksas EUR
1	2	3	4	5	6
SAGATAVOŠANĀS DARBI					
1	Uzmērīšana un nospraušana	objekts	1.00	5161.53	5161.53
2	Apauguma novākšana, nederīgās grunts aizvešana	m ³	216.00	27.60	5961.60
3	Asfalta seguma savienojuma frēzēšana pieslēgumos (līdz 4cm dziļumam) līdz zemes vienības robežai. Atgūto materiālu nogādāt pasūtītāja norādītajā vietā, ne tālāk kā 3 km	m ²	1104.00	5.63	6215.52
4	Asfalta seguma frēzēšana plaisu tīklu, bedrīšu posmos (līdz 7cm dziļumam). Atgūto materiālu nogādāt pasūtītāja norādītajā vietā, ne tālāk kā 3 km.	m ²	120.00	2.30	276.00
5	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana (līdz 4cm dziļumam). Atgūto materiālu nogādāt pasūtītāja norādītajā vietā, ne tālāk kā 3 km	m ²	10432.00	1.88	19612.16
KONSTRUKCIJAS					
6	Dolomīta šķembu maisījums fr. 0/16s un nomaļu uzpildīšana h=10cm 0,5m platumā.	m ²	1300.00	7.05	9165.00
AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS					
7	Karstais asfaltbetons (SMA 11) un izbūve, h 4cm	m ²	10432.00	12.36	128939.52
8	Karstais asfaltbetons (SMA 11) un izbūve salaiduma zonās, h 4cm	m ²	1104.00	17.88	19739.52
9	Karstais asfalts (AC 11 surf) un izbūve (plaisu tīklu, bedrīšu remonts, profila labošanai)	t	26.40	93.28	2462.59
SATIKSMES APRĪKOJUMS					
10	Ceļa signālstabiņi un uzstādīšana	gb	40.00	178.85	7154.00
12	Termoplasts ceļa horizontālajiem apzīmējumiem un uzklāšana.	m ²	60.30	56.45	3403.94
CITI DARBI					
13	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	kompl.	1.00	3450.22	3450.22
KOPĀ					211541.60
PVN (21%)					44423.74
PAVISAM KOPĀ					255965.34

PIEZĪMES:

- Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
- Konstruktīvo kārtu laukumi (m²) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
- Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2026" prasībām.
- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
- Ja nepieciešama rakšana >0.20m, izsaukt visu pazemes komunikāciju turētāju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo komunikāciju dziļumu.
- Pasūtītāja norādītā vieta - tiks precizēta būvdarbu laikā, bet ne tālāk par 3km

SASTĀDĪJA:

Nauris Kalniņš (sertifikāta Nr. 4-05046)
Valmieras novada pašvaldības ceļu būvinženieris