

Projekta “Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” energoefektivitātes paaugstināšana” apraksts

Ierosinātāja nosaukums	Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienība “Projektu vadības nodaļa”
Projekta iesniedzējs	Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienība “Projektu vadības nodaļa”
Finansēšanas avots	ERAF
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš	2027. gada 1. februāris - 2028. gada 31. decembris
Projekta kopējās izmaksas	952 460,00 <i>euro</i>
Projekta ārējais līdzfinansējums	809 591,00 <i>euro</i>
Pašvaldības līdzfinansējums	142 869,00 <i>euro</i>
Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām (aktivitātēm) un sasniedzamajiem rezultātiem	Projekta ietvaros paredzēts veikt pasākumus Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, saglabājot esošās ēkas funkciju un plānojumu, bez būtiskām strukturālām izmaiņām. Plānots veikt fasādes, cokola, otrā stāva pārseguma un grīdu uz grunts siltināšanu, atsevišķu logu un durvju nomaiņu, izveidot decentralizētu piespiedu ventilācijas sistēmu, veikt luminiscences gaismekļu nomaiņu pret LED spuldzēm. Paredzēta saules paneļu uzstādīšana uz ēkas esošā jumta ar invertora jaudu 11,1 kW. Paredzēts izstrādāt jaunu slēgtu lietussūdens kanalizācijas sistēmu un zibensaizsardzības sistēmu ar zemējumu. Bruģēto celiņu un lieveņu atjaunošana paredzēta tikai zonās, kur notiek cokola siltināšana. Ēkā veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas darbi nodrošinās, ka tā sasniedz gandrīz nulles enerģijas ēkas vai bezemisiju ēkas līmeni, atbilstoši 08.04.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 222 8. un 8.¹ punkta prasībām. Plānotais kopējās primārās enerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā 30 procenti gadā.